ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMUNA TIRGU TROTUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.73 DIN 29.10.2026

privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului şi a avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Târgu Trotuş

Consiliul Local al comunei Tg Trotus, judetul Bacau legal constituit, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.10.2026;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 5704 din 06.10.2026 al primarului comunei Târgu Trotuş;
- Raportul de specialitate nr.5705 din 06.10.2026 întocmit de secretarul general al comunei;
- Anunţ transparenţa decizională nr. 5808 din 07.10.2026 şi Proces verbal de afişare nr.5809 din 07.10.2026.
- Dispoziţia nr.105 din 25.06.2018 privind aprobarea Regulamentului de eliberare a acordului şi a avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Târgu Trotuş;
- Avizul Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, protecţia mediului, agrement si conservarea monumentelor, inregistrat sub nr.6685/27.10.2026 ;
- Avizul Comisiei juridice, pentru administraţie publică, ştiinţă, învăţământ, cultură, sport, tineret, culte, sănătate, protecţie socială, apararea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor nr. 6686/27.10.2026;
- Avizul Comisiei pentru studii şi prognoze economico-sociale, buget-finanţe, comert, privatizare, realizarea lucrărilor publice, înregistrat sub nr. 6687/27.10.2026;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
- Legii nr.169/2026 privind Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Şi Construcţiilor

În temeiul art.129, alin. (4) lit.c) , art. 139 alin.(3), art.196 alin.(1) lit.a) şi art. 240 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuluii Romaniei nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de eliberare a acordului şi a avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Târgu Trotuş, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Compartimentul urbanism va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 Prezenta Hotarare poate fi atacat la Tribunalul Bacau - Sectia a II a Civila si de Contecios Administrativ si Fiscal, potrivit prevederilor Lg.554/2004 privind conteciosul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 4. Prin grija Secretarului general al comunei Târgu Trotus prezenta hotărâre se comunică Institutiei Prefectulului Judetului Bacau, Primarului Comunei Târgu Trotuş, Compartimentului Urbanism şi va fi adusă la cunoştinţă publică în conditiile legii.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier Forcoş Daniel

ROMÂNIA Judeţul BACĂU Comuna TÂRGU TROTUŞ CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează ,
Secretarul Comunei Tg. Trotus,
Elena BORDEIANU

Hotărârea nr.73 din 29.10.2026	
Adoptata cu:	
14	voturi « pentru »
0	voturi « impotriva »
0	voturi « abtineri »
14	consilieri prezenti
15	consilieri validati

Anexa la HCL nr.73 din 29.10.2026

Regulamentul de eliberare a acordului şi a avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Târgu Trotuş

Capitolul 1 - Scopul regulamentului

Art.1 Prezentul regulament are ca şi scop stabilirea cadrului tehnico- organizatoric necesar derulării în condiţii optime a lucrărilor executate pe reţelele tehnico-edilitare si aducerea la starea iniţială a zonelor afectate(carosabil, trotuare, zone verzi, parcări, alei pietonale) respectiv:

- condiţiile şi documentele necesare obţinerii acordului si al avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Târgu Trotuş ;
- controlul efectuat de reprezentanţii Primăriei comunei Târgu Trotuş pe perioada execuţiei lucrărilor;
- sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării condiţiilor stabilite prin avizul de executie a lucrarilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Târgu Trotuş ;
- recepţia lucrărilor privind aducerea terenului la starea iniţială.

Capitolul 2 - Definirea unor termeni utilizaţi în cadrul prezentului regulament

Art.2 În sensul prezentului regulament, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:

- **Acord –** document scris, emis de către Primăria comunei Târgu Trotus prin Compartimentul Urbanism, solicitat în certificatul de urbanism, în vederea autorizării lucrărilor pe reţelele tehnico-edilitare;
- **Aviz –** document scris, emis de către Primăria comunei Târgu Trotus prin care se stabilesc termenele şi condiţiile de execuţie a lucrărilor la reţelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul public
- **Reţele tehnico-edilitare** - ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate furnizarii/prestarii serviciilor de utilităţi publice;
- **Domeniu public** - totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosinţă sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public naţional;
- **Perioada de valabilitate a Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare** - perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor şi data terminării lucrărilor (cu aducerea zonei afectate la starea iniţială), date stabilite prin respectivul aviz.

Capitolul 3 - Utilizatorii regulamentului

Art.3 Utilizatorii prezentului Regulament sunt:

a) Persoane fizice sau juridice care urmează să execute lucrari pe domeniul public al comunei Târgu Trotus;
b) Persoane fizice sau juridice care execută lucrări pe domeniul public al comunei Târgu Trotus, beneficiari ai Autorizaţiilor de construire pentru lucrări la reţelele tehnico-edilitare;
c) deţinătorii sau administratorii de reţele de utilitati tehnico-edilitare(de apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, telefonie, gaz, iluminat public, electrice, etc.).

Capitolul 4 - Procedura privind obținerea acordului administratorului domeniului public al comunei Târgu Trotuş

Art.4. Obținerea acordului administratorului domeniului public al comunei Târgu Trotus aşa cum este el solicitat în Certificatul de Urbanism, se face în baza unei cereri, depusă de către deținătorul Certificatului de Urbanism sau reprezentantul acestuia.

Cererea respectivă va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

- Certificatul de Urbanism;
- Plan de situație cu identificarea traseului rețelei pe domeniul public pentru care se solicită acordul;
- Plan de încadrare în zonă
- BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia; Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul (dacă este cazul);
- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);
- Memoriu tehnic.
- Dovada achitării taxei pentru emiterea Acordului conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Târgu Trotuş privind taxele locale, în vigoare la data solicitării acordului.

Durata de valabilitate a acordului este de maxim 12 luni de la data emiterii.

Corelat cu programul de investiții al comunei Târgu Trotuş , valabil la momentul emiterii acordului, durata de valabilitate poate fi restransă în funcție de proiectele Primăriei comunei Târgu Trotus în zonă.

De asemenea acordul ce urmeaza a fi emis va contine, corelat cu strategia de dezvoltare a comunei, cu politica Consiliului Local al comunei Târgu Trotuş respectiv cu politica proprietarilor/administratorilor de retea, conditii specifice.

Capitolul 5 - Procedura privind obținerea avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare şi pentru care a fost emisă Autorizație de construire, pe domeniul public al comunei Târgu Trotuş

Art. 5. Pentru executarea lucrărilor de investiții, reparații, reabilitare, modernizare, lucrări de branşamente, racorduri, se eliberează **avizul de executie a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, de către Primăria comunei Târgu Trotuş prin Compartimentul Urbanism, în baza unei cereri depuse de către deținătorul Autorizației de construire.

Cererea respectivă va fi depusă cu cel putin 14 zile anterior începerii efective a lucrărilor şi va fi însoțită de următoarele documente, în copie:

- Autorizație de Construire Nr.....din.....
- Certificat de Urbanism nr.....din.....
- Plan de situatie sc:1: 500; **vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire ;**
- Plan de situație (cu specificarea exactă a locului şi a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație , precum şi modalitatea de împrejmuire şi protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere, dacă este cazul);
- Profilul transversal şi longitudinal;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt şi a marcajelor şi a altor elemente constructive afectate(borduri, parapeti de protectie, indicatoare de circulatie, etc.);
- BI/CI - Beneficiar al Autorizației de construire;
- BI/CI - Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de santier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);

- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Târgu Trotuş privind taxele locale, in vigoare la data solicitarii avizului

După emiterea **avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, Compartimentul Urbanism realizează predarea amplasamentului.

Deținătorul Autorizației de construire are obligația să solicite prezența reprezentantului Primăriei comunei Târgu Trotuş , emitent al avizului, în vederea predării amplasamentului, cu cel puțin 3 zile înainte de începerea efectivă a lucrărilor.

Neinceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilității **avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**. În acest caz, solicitantul este obligat să solicite un nou aviz.

Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare se poate ***prelungi o singură dată din motive temeinic justificate şi doar pentru lucrările de :***

- **modernizare, extindere conductă (rețea);**
- **modernizare, extindere conductă (rețea) şi branşamente şi/sau racorduri,**

aflate în execuție la momentul solicitarii prelungirii.

Pentru emiterea acestor avize de prelungire nu se percep taxe.

Avizul de prelungire se va emite în baza unei cereri în următoarele condiții:

- în cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii;
- data de continuare a lucrărilor să fie consecutivă celei de terminare a lucrărilor din avizul inițial;
- perioada de prelungire să fie cel mult egală cu cea din avizul inițial;
- la cererea de prelungire se va anexa **Avizul de executie a lucrarilor aferente rețelelor tehnico-edilitare** inițial, în copie;
- la data solicitării prelungirii, lucrările să fie demarate, respectiv în derulare.

Se stabilesc următoarele termene de execuție (cu aducerea zonei afectate la starea inițială) pentru

- branşamente şi racorduri: maxim 3 săptămâni
- montare stâlpi: maxim o săptămână

Capitolul 6 - Procedura privind obținerea Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență(avarie), pe domeniul public al comunei Târgu Trotuş

Art.6. În cazul unor defecțiuni accidentale la rețelele tehnico-edilitare, deținătorii acestora au obligația de a solicita **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru lucrări în regim de urgență (avarie).**

Lucrările în regim de urgență se avizează în baza unei cereri, care se aprobă prin Compartimentul Urbanism, respectiva cerere aprobată, ținând loc de **Aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru lucrări în regim de urgență(avarie).**

Pe cerere se vor preciza următoarele:

- adresa la care se solicită intervenția;
- zona afectată de lucrări(carosabil, trotuar, alee, parcare, spațiu verde);
- caracteristicile zonei (asfalt, beton, balast, pământ, dale, plăci);
- suprafața estimată a fi afectată (în mp);
- număr de copaci afectați (daca este cazul) ;
- durata de execuție a lucrărilor;
- data recepției acestora (privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate) cu participarea reprezentantului Primariei comunei Târgu Trotuş (emitentul avizului);
- responsabilul lucrării din partea deținătorului de rețele cu specificarea datelor de identificare ale acestuia (adresa de domiciliu, cartea de identitate, nr. de telefon);

- responsabilul tehnic cu execuția (cu specificarea numărului de autorizație);

Cererea va fi însoțită de următoarele documente (în copie):

- Plan de situație cu specificarea exactă a locului unde se intervine;
- Plan de situație cu specificarea exactă a locului şi a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum şi modalitatea de împrejmuire şi protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt şi a marcajelor si a altor elemente constructive afectate(borduri, parapeti de protectie, indicatoare de circulatie, etc.);
- BI/CI – Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de şantier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Târgu Trotuş privind taxele locale, în vigoare la data solicitării avizului.

Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației şi a normelor în vigoare.

Termene de execuție (cu aducerea zonei afectate la starea inițială):

- maxim 7 zile lucratoare

Capitolul 7 - Avizul pentru restricționarea circulației

Art. 7. În situațiile în care se impune restricționarea circulației rutiere, solicitantul **Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare** sau a **Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarii),** are obligația de a solicita avizul Serviciului Poliției a comunei Târgu Trotuş , conform reglementărilor legale în vigoare, în baza avizului emis de Primăria comunei Târgu Trotuş.

Capitolul 8 - Condiții generale de lucru şi refacere a zonelor afectate

Art. 8.1 Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare se ține la locul unde se execută lucrarea şi se va prezenta agenților care vor verifica aceste lucrări. Reprezentanții Primăriei comunei Târgu Trotuş vor fi stabiliți prin Dispoziția Primarului.

Art. 8.2 Materialul care va fi utilizat pentru umpluturi va fi depozitat în asa fel încât să nu îngreuneze circulația pietonilor sau a autovehiculelor şi scurgerea apelor pluviale.

Art. 8.3 Conductele vor fi acoperite cu respectarea condițiilor impuse atât prin proiect cât şi prin **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, restul de umplutură, în funcție de adâncimea gropii, se va executa din balast în straturi de 15 – 20 de cm, compactate succesiv cu placa vibrocompactoare.

Art. 8.4 La traversări de străzi, pentru umpluturi se va utiliza numai balast. Traversările se vor executa în două etape, asigurându-se buna desfăşurare a circulației.

Art. 8.5 Spațiile verzi se vor reface în întregime, cu iarbă sau gard viu după caz, pământul va fi bine compactat.

Art. 8.6 Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

Art. 8.7. Marcajele rutiere deteriorate vor fi refăcute.

Art. 8.8 În zona lucrărilor se vor păstra în starea inițială semnele geodezice, în caz contrar se vor reface prin grija beneficiarului lucrării.

Art. 8.9 Titularul avizului răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane care pot fi deteriorate în timpul execuției, corelat cu avizele de coexistență.

Art. 8.10 La terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea lor inițială.

Art. 8.11 Este interzisă începerea lucrărilor fără a fi montate indicatoare de dirijare a circulației conform planului anexat la cererea de solicitare a avizului de execuție a lucrărilor de intervenții.

Art. 8.12 Este obligatorie semnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru astfel încat să fie vizibil de la cel puțin 150 m.

Art. 8.13 Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislației şi normelor în vigoare, prin grija beneficiarului avizului.

Art. 8.14 Muncitorii care execută lucrarea vor purta obligatoriu veste reflectorizante, vor fi instruiți privind N.T.S.M. si P.S.I. prin grija executantului, acesta fiind responsabil în cazul oricăror evenimente privind execuția lucrării.

Art. 8.15 La terminarea lucrărilor, zona se redă circulației la starea inițială, după ce a fost curațată şi spălată cu utilaj specializat, dacă este cazul.

Art. 8.16 Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza după cum urmează:

Carosabil cu strat de uzură din asfalt:

- strat suport din balast in grosime 5 cm dupa compactare
- 5 cm grosime strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC 20
- 4 cm grosime strat de uzură din mixtura asfaltica tip BADPC 16

Investitorul este obligat să aducă la starea inițială terenul cu strat de uzură din asfalt, iar pentru străzile cu o singură bandă de rulare având lățimea între 2.0 m – 3.5 m refacerea îmbrăcămintei asfaltice se va face pe toată lățimea drumului, iar pentru străzile cu două benzi de rulare, cu lățimea unei benzi între 2.0 m – 3.5 m, refacerea îmbrăcămintei asfaltice se va face doar pe lățimea benzii de rulare pe care se execută lucrarea.

Trotuar cu strat de uzură din asfalt:

- 4 cm beton asfaltic BA8
- 15 cm strat de beton C12/15
- strat suport din balast

Capitolul 9 – Recepția lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială

Art. 9. 1 Beneficiarul lucrărilor are obligația să asigure Recepția lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială atunci când toate lucrările sunt terminate dar nu mai tarziu de data stabilită în **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare,** respectiv să convoace cu 24 de ore înainte de data de finalizare a lucrarilor dar nu mai tarziu de data specificată în aviz, comisia de recepție a lucrărilor privind aducerea terenului la starea inițială.

Art. 9.2 Comisia de recepție

Pentru lucrările aferente rețelelor tehnico-edilitare pentru care a fost emis aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, comisia de recepție este formată din:

- beneficiarul avizului eliberat;
- reprezentantul Primăriei comunei Târgu Trotuş , emitent al avizului, numit prin dispoziția Primarului comunei Târgu Trotuş ;
- reprezentantul administratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente;

Comisia de recepție a lucrărilor executate în regim de avarie va fi alcatuită din

- reprezentantul Primăriei comunei Târgu Trotuş , emitent al avizului, stabilit prin dispoziția Primarului comunei Târgu Trotuş ;
- reprezentantul administratorului/ deținătorului de rețea pe care s-au executat lucrări.

Art. 9.3 Procesul verbal de recepție privind aducerea terenului la starea inițială va fi însoțit de :

- actele de calitate privind refacerea domeniului public afectat de lucrări, respectiv grade de compactare, certificate de calitate pentru materialele puse în operă (aferente străzii, aleii, spațiului verde, parcări, etc);
- poze care să ateste refacerea şi modul de refacere;
- planul de situație şi profilul transversal cu traseul retelelor/racordurilor/branşamentelor

executate atât în format scris cât şi pe suport magnetic.

Procesul verbal de recepție privind aducerea terenului la starea inițială va fi depus de către reprezentanții Primăriei comunei Târgu Trotuş , nominalizați prin Dispoziția Primarului, în termen de 3 zile de la data recepției (menționată în avizul de executie).

Pentru lucrările pentru care, în termen de 3 zile nu a fost prezentată recepția la Compartimentul Urbanism spre avizare se va prezenta, prin grija persoanei responsabile cu emiterea avizului, informare scrisă privind stadiul executării lucrărilor, însoțită de poze edificatoare, documente înaintate prin Notă internă.

Procesul verbal de recepție privind aducerea la starea inițială nu ține loc de proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Capitolul 10. Garanții

Art. 10.1 Perioada de garanție a lucrărilor executate aferente intervenției pe domeniul public al comunei Târgu Trotuş este de 5 ani de la data recepției lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițială.

Beneficiarul avizului are obligația de a lua toate măsurile de remediere a zonelor afectate de lucrări în această perioadă, remedierea oricarui viciu aparut pe domeniul public al comunei Târgu Trotuş , respectiv surpări, cedări, văluriri, etc. aferente.

Capitolul 11. Taxe pentru emiterea acordului administratorului domeniului public si a Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare

Art. 11.1 Taxele pentru emiterea **acordului administratorului domeniului public si a Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare** sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Târgu Trotuş privind taxele locale, în vigoare la data solicitării avizului, şi se achită la Caseria din cadrul Primăriei comunei Târgu Trotuş sau pe Ghiseul.ro.

Capitolul 12. Sancțiuni

Art. 12.1 Executarea de lucrări pe domeniul public al comunei Tîrgu Trotuş fără **Aviz de execuție a lucrarilor aferente rețelelor tehnico-edilitare** eliberat de Primăria comunei Tîrgu Trotuş sau cu nerespectarea condițiilor stabilite prin **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, constituie contravenție şi se saccționează conform prevederilor legale în vigoare.

Art.12.2 Verificarea respectării condițiilor stabilite prin **Avizul de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare,** constatarea contravențiilor şi aplicarea sancțiunilor cade în sarcina persoanelor împuternicite prin dispoziția Primarului comunei Târgu Trotuş .

Art. 12.3 Agenții constatatori vor întocmi procese verbale de constatare şi sancționare a contravenției în condițiile legii. Procesul verbal de constatare şi sancționare a contravenției constituie titlu executoriu în baza căreia se va proceda la încasarea contravalorii amenzii prin serviciile specializate ale Primăriei comunei Târgu Trotuş .

Capitolul 13. Dispozitii finale

Art. 13.1 Având în vedere Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții şi instalații şi STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri "Îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald", conform căruia aşternerea mixturilor asfaltice se face în perioada martie-octombrie, la temperaturi atmosferice de peste 10 C, în condiții de timp uscat, **pe timpul sezonului rece, respectiv in perioada 01.11 - 15.03, emiterea Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare, se restricționează în funcție de**

condițiile meteorologice existente, precum și de natura carosabilului pe care se intervine, respectiv acesta va putea conține condiții suplimentare, cum ar fi:

- pentru lucrările efectuate în perioada 01.11 - 15.03, readucerea provizorie a carosabilului la starea inițială prin turnare de beton pe folie la cotă, până când condițiile meteo vor permite readucerea terenului afectat de lucrări la starea inițială (asfaltare), dar nu mai târziu de 15.04.

Art. 13.2 Pe străzile, trotuarele, parcările și celelalte spații publice nou modernizate, pe care pe perioada garanției se eliberează **Aviz de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare**, refacerea sistemului rutier, a parcărilor, a trotuarelor și spațiilor verzi va fi executată de către constructorul care asigură garanția de bună execuție a lucrărilor de modernizare a străzii, pe cheltuiala beneficiarului avizului, pentru ca impactul asupra investiției aflate în garanție să fie minim.

Capitolul 14. Modele de cereri

Prin prezentul Regulament se stabilesc si modele de cereri utilizate, respectiv:

- Model de cerere pentru obținerea **Acordului** în calitate de administrator al domeniului public;
- Model de cerere pentru obținerea **Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare** – solicitant persoană fizică;
- Model de cerere pentru obținerea **Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare** – solicitant persoană juridică;
- Model de cerere pentru obtinerea **Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență (avarii);**
- Model de cerere de **Prelungire al avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare;**
- Model de **Proces verbal de recepție privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate de lucrări.**

Modelele de cereri fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Legislația care a stat la baza întocmirii prezentului Regulament

1. Legea nr.169/2026 privind Codul Amenajării Teritoriului, Urbanismului Și Construcțiilor
2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;

CĂTRE,
PRIMĂRIA COMUNEI TIRGU TROTUȘ

Subsemnatul(a).....domiciliat in.....strada.....
Nr.....bl.....sc.....ap.....telefon.....
Reprezentant legal al SC.....cu sediul in .....strada.....Nr.....bl.....sc....ap.....
telefon.....
Prin prezenta vă rog să-mi eliberați **acordul Compartimentului Urbanism** în vederea obținerii Autorizației de construire pentru lucrarea .....
.....
Strada.....nr. .....
Anexez cererii următoarele documente:

- Certificatul de Urbanism;
- Plan de situație cu identificarea traseului rețelei pe domeniul public pentru care se solicită acordul;
- Plan de încadrare în zonă;
- BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;
- Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul (dacă este cazul);
- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);
- Memoriu tehnic.
- Dovada achitării taxei pentru emiterea Acordului conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Târgu Trotuş privind taxele locale, în vigoare la data solicitării acordului.

Semnătura şi ştampila

Data :

CERERE
PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR AFERENTE REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI TÂRGU TROTUŞ

Societatea.....înmatriculată la O.R.C. sub nr...../...../.....având CUI.....cu sediul în....., str.....nr.....bl.....sc.....ap.....tel..... reprezentată prin d-nul/d-na.....domiciliat/ă în.....str.....nr.....bl.....sc....ap.....tel..... legitimându-se cu C.I. seria..... nr..... CNP.....,
prin prezenta solicit eliberarea **Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Târgu Trotuş** pe strada .....pentru executarea lucrărilor de ....., conform Autorizației de Construire nr.....din.....
Lucrarea va fi executată de .....

Zona afectată de lucrări	**Caracteristi-cile zonei afectate**	**Suprafața pe care se intervine**	**Data începerii lucrărilor**	**Data refacerii provizorii**	**Data terminării lucrării (şi aducerea zonei afectate la starea inițială)**	**Data recepției lucrărilor de aducere a terenului la starea inițială**
CAROSABIL						
TROTUAR, ALEI PIETONALE, PARCARE						
SPAȚII VERZI						
TOTAL						

Nr.copaci afectați(necesar a fi tăiați).....
RESPONSABILUL LUCRĂRII (punctului de lucru):.....
ADRESA:.....
ACT DE IDENTITATE :B.I/C.I.....seria:.....nr.....
Eliberat de poliția .....
ANGAJAT AL :.....
RESP. TEHNIC CU EXEC:.....Aut. nr.....
INSPECTOR DE ŞANTIER:.....Aut. nr.....

Refacerea zonei afectată de lucrări se va face astfel :
Carosabilul :pamânt /balast compactat /piatră / /beton/asfalt .....
Trotuare : pamânt /balast compactat /piatră / dale /beton/asfalt .....
Spații verzi : pamânt/iarbă/flori/copaci /pomi fructiferi/.....
NOTA **:**
1. Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) raspunde de refacerea eventualelor rețele subterane pe care le deteriorează în timpul execuției.

2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza după cum urmează:

Carosabil cu strat de uzură din asfalt:

- strat suport din balast in grosime 5 cm dupa compactare
- 5 cm grosime strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC 20
- 4 cm grosime strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC 16
- Investitorul este obligat să aducă la starea inițială terenul cu strat de uzură din asfalt, iar pentru străzile cu o singură bandă de rulare având lățimea între 2.0 m - 3.5 m refacerea îmbrăcămintei asfaltice se va face pe toată lățimea drumului, iar pentru străzile cu două benzi de rulare, cu lățimea unei benzi între 2.0 m - 3.5 m, refacerea îmbrăcămintei asfaltice se va face doar pe lățimea benzii de rulare pe care se execută lucrarea.

Trotuar cu strat de uzură din asfalt:

- 4 cm beton asfaltic BA8
- 15 cm strat de beton C12/15
- strat suport din balast

3. Spațiile verzi se vor reface în întregime

4. Marcajele rutiere se vor reface in totalitatea lor.

5. Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

ANEXEZ URMĂTOARELE DOCUMENTE (în copie) :

- Autorizație de Construire Nr.....din.....
- Certificat de Urbanism nr.....din.....
- Plan de situatie sc:1: 500; **vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire ;**
- Plan de situatie (cu specificarea exactă a locului şi a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație , precum şi modalitatea de împrejmuire şi protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere, dacă este cazul);
- Profilul transversal şi longitudinal;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt şi a marcajelor, daca este cazul;
- BI/CI - Beneficiar al Autorizației de construire;
- BI/CI - Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de santier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Târgu Trotuş privind taxele locale, în vigoare la data solicitării avizului

la data de: SEMNĂTURA /ŞTAMPILA

CERERE
PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR AFERENTE REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI TÂRGU TROTUŞ

Subsemnatul.....domiciliat.....str.....
.....nr.....bl.....sc....ap.....tel.....legitimat cu C.I. seria..... nr.....
CNP.....,
prin prezenta solicit eliberarea **Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Târgu Trotuş** pe strada
.....pentru executarea lucrărilor de
.....conform Autorizației de Construire
nr.....din.....
Lucrarea va fi executată de .....

Zona afectată de lucrări	**Caracteristi-cile zonei afectate**	**Suprafața pe care se intervine**	**Data începerii lucrărilor**	**Data refacerii provizorii**	**Data terminării lucrării (şi aducerea zonei afectate la starea inițială)**	**Data recepției lucrărilor de aducere a terenului la starea inițială**
CAROSABIL						
TROTUAR, ALEI PIETONALE, PARCARE						
SPAȚII VERZI						
TOTAL						

Nr.copaci afectați(necesar a fi tăiați).....
RESPONSABILUL LUCRĂRII (punctului de lucru):.....
ADRESA:.....
ACT DE IDENTITATE :B.I/C.I.....seria:.....nr.....
Eliberat de poliția .....
ANGAJAT AL :.....
RESP. TEHNIC CU EXEC:.....Aut. nr.....
INSPECTOR DE ŞANTIER:.....Aut. nr.....

Refacerea zonei afectată de lucrări se va face astfel :
Carosabilul :pamânt /balast compactat /piatră / /beton/asfalt .....
Trotuare : pamânt /balast compactat /piatră / dale /beton/asfalt .....
Spații verzi : pamânt/iarbă/flori/copaci /pomi fructiferi/.....
NOTA :
1. Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) raspunde de refacerea eventualelor rețele subterane pe care le deteriorează în timpul execuției.
2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza după cum urmează:
Carosabil cu strat de uzură din asfalt:
- strat suport din balast in grosime 5 cm dupa compactare

- 5 cm grosime strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC 20
- 4 cm grosime strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC 16
- Investitorul este obligat să aducă la starea inițială terenul cu strat de uzură din asfalt, iar pentru străzile cu o singură bandă de rulare având lățimea între 2.0 m – 3.5 m refacerea îmbrăcămintei asfaltice se va face pe toată lățimea drumului, iar pentru străzile cu două benzi de rulare, cu lățimea unei benzi între 2.0 m – 3.5 m, refacerea îmbrăcămintei asfaltice se va face doar pe lățimea benzii de rulare pe care se execută lucrarea.

Trotuar cu strat de uzură din asfalt:
- 4 cm beton asfaltic BA8
- 15 cm strat de beton C12/15
- strat suport din balast

3. Spațiile verzi se vor reface în întregime
4. Marcajele rutiere se vor reface in totalitatea lor.
5. Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

ANEXEZ URMĂTOARELE DOCUMENTE (în copie) :

- Autorizație de Construire Nr.....din.....
- Certificat de Urbanism nr.....din.....
- Plan de situatie sc:1: 500; **vizat pentru neschimbare conform Autorizației de construire ;**
- PLAN DE SITUAȚIE (cu specificarea exactă a locului şi a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație , precum şi modalitatea de împrejmuire şi protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere, dacă este cazul);
- Profilul transversal şi longitudinal;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt şi a marcajelor, daca este cazul;
- BI/CI – Beneficiar al Autorizației de construire;
- BI/CI – Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de santier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Târgu Trotuş privind taxele locale, în vigoare la data solicitării avizului.

la data de: SEMNĂTURA /ŞTAMPILA

CERERE

PENTRU PRELUNGIREA AVIZULUI DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR AFERENTE REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI TÂRGU TROTUŞ

Societatea/Subsemnatul..... înmatriculată la O.R.C. sub nr...../...../.....având CUI/.....cu sediul în ....., str.....nr.....bl.....sc.....ap.....tel.....reprezentată prin.....domiciliat în .....str.....Nr.....având CI seria..... nr..... CNP..... prin prezenta solicit prelungirea **AVIZULUI DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR AFERENTE REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE** nr._____/_____(anexat la prezenta cerere) pe strada ..... pentru executarea lucrărilor de .....conform Autorizației de Construire nr.....din.....

Menționez că solicit prelungirea avizului pentru următoarele *motive* :

.....

.....

NOUL GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR VA FI :

DATA DE CONTINUARE A LUCRĂRILOR:de la .....

DATA REFACERII PROVIZORII A CAROSABILULUI :.....

DATA REFACERII PROVIZORII A TROTUARULUI :.....

DATA REFACERII PROVIZORII A SPAȚIILOR VERZI:.....

DATA TERMINĂRII LUCRĂRII(ŞI ADUCEREA ZONEI AFECTATE LA STAREA INIȚIALĂ).....

DATA RECEPȚIEI LUCRĂRILOR DE ADUCEREA ZONEI AFECTATE LA STAREA INIȚIALĂ.....

la data de: SEMNĂTURA /ŞTAMPILA

APROBAT
Primăria comunei Târgu Trotuş

CERERE

Pentru emiterea Avizului de executie a lucrarilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență(avarie), pe domeniul public al comunei Târgu Trotuş

Societatea.....reprezentată prin.....domiciliat.....str.....Nr..... având CI seria..... nr..... CNP..... prin prezenta solicit eliberarea **Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare în regim de urgență(avarie)** pe strada....., pentru executarea lucrărilor de .....

Menționez că solicit prezentul aviz pentru următoarele *motive* :

.....

.....

.....

.....

ZONA AFECTATĂ DE DESFACEREA DE PAVAJ	**CARACTERISTICILE ZONEI AFECTATE**	**SUPRAFAȚA PE CARE SE INTERVINE**
CAROSABIL		
TROTUAR		
SPAȚII VERZI		
TOTAL	XXXXXXXXXXXXXXXXX	

Nr.copaci afectați(necesar a fi tăiați):.....

DATA ÎNCEPERII LUCRĂRILOR:.....

DATA REFACERII PROVIZORII A CAROSABILULUI :.....

DATA REFACERII PROVIZORII A TROTUARULUI :.....

DATA REFACERII PROVIZORII A SPAȚIILOR VERZI:.....

DATA TERMINĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA INITIALA:.....

DATA RECEPȚIONĂRII LUCRĂRILOR DE ADUCERE A TERENULUI LA STAREA INITIALA.....

RESPONSABILUL LUCRĂRII (punctului de lucru):.....

ADRESA:.....

ACT DE IDENTITATE :B.I/C.I.....seria:.....nr.....

Eliberat de poliția .....

ANGAJAT AL :.....

RESP. TEHNIC CU EXEC:.....Aut. nr.....

INSPECTOR DE ŞANTIER:.....Aut. nr.....

Refacerea zonei afectată de lucrări se va face astfel :

Carosabilul :pamânt /balast compactat /piatră / /beton/asfalt .....

Trotuare : pamânt /balast compactat /piatră / dale /beton/asfalt .....

Spații verzi : pamânt/iarbă/flori/copaci /pomi fructiferi/.....

***NOTA* :**

1. Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) raspunde de refacerea eventualelor rețele subterane pe care le deteriorează în timpul execuției.

2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza după cum urmează:

Carosabil cu strat de uzură din asfalt:

- strat suport din balast in grosime 5 cm dupa compactare
- 5 cm grosime strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC 20
- 4 cm grosime strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC 16
- Investitorul este obligat să aducă la starea inițială terenul cu strat de uzură din asfalt, iar pentru străzile cu o singură bandă de rulare având lățimea între 2.0 m – 3.5 m refacerea îmbrăcămintei asfaltice se va face pe toată lățimea drumului, iar pentru străzile cu două benzi de rulare, cu lățimea unei benzi între 2.0 m – 3.5 m, refacerea îmbrăcămintei asfaltice se va face doar pe lățimea benzii de rulare pe care se execută lucrarea.

Trotuar cu strat de uzură din asfalt:

- 4 cm beton asfaltic BA8
- 15 cm strat de beton C12/15
- strat suport din balast

3. Spațiile verzi se vor reface în întregime

4. Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

5. Marcajele rutiere afectate se vor reface in totalitatea lor.

6. Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației şi a normelor în vigoare

ANEXEZ URMĂTOARELE DOCUMENTE :

- Plan de situație cu specificarea exactă a locului unde se intervine
- Plan de situație cu specificarea exactă a locului şi a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum şi modalitatea de împrejmuire şi protecție a zonei de lucru / a podețelor de trecere;
- Toate lucrările în regim de urgență vor fi semnalizate de către solicitant conform legislației şi a normelor în vigoare;
- Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt şi a marcajelor, dacă este cazul;
- BI/CI – Responsabil lucrare;
- BI/CI - Inspector de şantier;
- Certificat unic de înregistrare (societate);
- Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al comunei Târgu Trotuş privind taxele locale, în vigoare la data solicitării avizului.

SEMNĂTURA /ŞTAMPILA

.....

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR
privind ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INIȚIALA
Nr. ..... din .....

Privind lucrarea .....
.....
executată în baza Autorizației de Construire nr. .....beneficiar .....respectiv în baza Avizului de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Târgu Trotuş nr.....
Lucrarea a fost executată în comuna Tg Trotus, strada.....nr..... de către .....

În prezența :
1..... în calitate de beneficiar al Avizului de executie a lucrarilor aferente rețelelor tehnico-edilitare
2.....în calitate de reprezentant al Primăriei comunei Târgu Trotuş
3.....în calitate de reprezentant al administratorului/proprietarului rețelei tehnico-edilitare aferente

Au mai participat la recepție în calitate de invitați:
4.....în calitate de reprezentant al executantului.
5.....în calitate de reprezentant al proiectantului.

În urma verificării la amplasamentul lucrării, se constată urmatoarele:
.....
.....
.....
În urma celor constatate se propune:
.....
.....

Garantia de bună execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al comunei Târgu Trotuş este de 5 ani, perioadă în care titularul avizului are obligația de a asigura remedierea oricărui viciu apărut pe domeniul public al comunei Târgu Trotuş , respectiv surpări, cedări, văluriri, etc. aferente.

Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi .....
în ..... exemplare.
1..... .....
2 ....
3.....
Invitați
4.....
5.....

Președinte de ședință,
Consilier Forcoş Daniel

ROMÂNIA Județul Bacău Comuna TÂRGU TROTUŞ CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează ,
Secretarul general al comunei,
Elena BORDEIANU